

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเมือง - เข้มองตะวันออก บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 99,000 บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป คือ

3.1 งานวางท่อระบายน้ำ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน 2561

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. สิบเอกสงบ โสภะ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	ประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ พินไธสง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	กรรมการ
3. นายชาญยุทธ วิชากรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
4. นางสาวโสมนีย์ เจริญวรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา จิตจุเหลือม	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเมืองถึงเหมืองตะวันออก
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 78 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อและยาแนวรอยต่อท่อ
 บ่อน้ำพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รวมความยาว 80 เมตร

สถานที่ บ้านสำโรงกระจ่าย หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
	งานวางท่อระบายน้ำ						
1	ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	78.00	ท่อน	616.82	180.00	62,151.96	
2	งานเทคอนกรีตรองรับท่อและเททับหลังท่อ ทหนา 0.15	9.50	ลบ.ม.	1,900.00	180.00	19,760.00	
3	ทรายรองพื้นพร้อมยาแนวท่อ	1.10	ลบ.ม.	406.54	99.00	556.09	
4	บ่อพัก คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	2.00	บ่อ	3,000.00	-	6,000.00	
5	เหล็กดะแกรง wire mesh(20x20x4)	80.00	ตร.ม.	25.00	-	2,000.00	
	รวมค่างานต้นทุน					90,468.05	บาท

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเมืองถึงเหมืองตะวันออก

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 78 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อและยาแนวรอยต่อท่อ
 บ่อน้ำพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รวมความยาว 80 เมตร

สถานที่ บ้านลำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

แบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึง (อ้างอิงแบบมาตรฐาน) จำนวน.....แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	90,468.05	1.3074	118,277.93	Factor F
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				118,277.93	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ		99,000.00		
(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เสนอ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(สิบเอกสงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศักดิ์ชาย ไทกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

11 ก.ย 61

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(สิบเอกสงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิรันดร์ พินไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกฤติยา จัตุฑะเลียม)

นักจัดการงานทั่วไป รัชก.ท.น.สำนักปลัด