



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

เรื่อง การจัดเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐและเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินรายได้หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตามเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบึง จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดบึง (โบสถ์ใหม่) ถึงหน้าบ้านนายประเสริฐ เขยกลาง บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 3.ลักษณะงาน/โดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดบึง (โบสถ์ใหม่) ถึงหน้าบ้านนายประเสริฐ เขยกลาง บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อและยาแนวรอยต่อท่อบ่อน้ำพัก คสล. จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รวมความยาว 54 เมตร ตามแบบอบต.บึง อ่างอิงแบบมาตรฐาน
- 4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- 5.บัญชีประมาณราคากลาง
- 5.1 ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
- 5.2 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.1 สิบเอกสงบ โสภา ตำแหน่ง ปลัดอบต.บึง ประธานกรรมการ
- 6.2 นางนิรันดร์ พินไธสง ตำแหน่ง รองปลัดอบต.บึง กรรมการ
- 6.3 นายชาญยุทธ วิชาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
- 6.4 นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
- 6.5 นางสาวกฤติยา จิตสูงเหลือ้ม ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป รก.หน.สป. กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2561

(นายศักดิ์ชาย ไท่กลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดบ้านบึง (โบสถ์ใหม่) ถึงหน้าบ้านนายประเสริฐ เขยกลาง  
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อและยาแนวรอยต่อท่อ  
 บ่อน้ำพัก คสล. จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รวมความยาว 54 เมตร

สถานที่ บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

| ลำดับ | รายการ                                          | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ            | ค่าแรง              | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|
|       |                                                 |       |       | ราคา/หน่วย<br>(บาท) | ราคา/หน่วย<br>(บาท) |                             |          |
|       | งานวางท่อระบายน้ำ                               |       |       |                     |                     |                             |          |
| 1     | ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร                         | 51.00 | ท่อน  | 616.82              | 180.00              | 40,637.82                   |          |
| 2     | งานเทคอนกรีตรองรับท่อและเทพื้นหลังท่อ ทหนา 0.15 | 9.70  | ลบ.ม. | 1,900.00            | 180.00              | 20,176.00                   |          |
| 3     | ทรายรองพื้นพร้อมยาแนวท่อ                        | 1.10  | ลบ.ม. | 406.00              | 99.00               | 555.50                      |          |
| 4     | บ่อพัก คสล.พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก                   | 3.00  | บ่อ   | 3,000.00            | -                   | 9,000.00                    |          |
| 5     | เหล็กตะแกรง wire mesh(20x20x4)                  | 54.00 | ตร.ม. | 25.00               | -                   | 1,350.00                    |          |
|       |                                                 |       |       |                     |                     |                             |          |
|       |                                                 |       |       |                     |                     |                             |          |
|       |                                                 |       |       |                     |                     |                             |          |
|       | รวมค่างานต้นทุน                                 |       |       |                     |                     | 71,719.32                   | บาท      |

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดบ้านบึง (โบสถ์ใหม่) ถึงหน้าบ้านนายประเสริฐ เขยกลาง

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คลส.อัดแรง ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 51 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อและยาแนวรอยต่อท่อ  
บ่อน้ำพัก คลส. จำนวน 3 บ่อ พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก รวมความยาว 54 เมตร

สถานที่ บ้านบึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึง (อ้างอิงแบบมาตรฐาน) จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน.....1.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่.....8..... สิงหาคม พ.ศ.2561

| ลำดับที่                 | รายการ                    | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ              |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| 1                        | ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน | 71,719.32                | ✓ 1.3074 | 93,765.84            | Factor F              |
| 2                        | ป้ายโครงการ 1 ป้าย        | -                        | -        | -                    | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% |
|                          |                           |                          |          |                      | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%  |
|                          |                           |                          |          |                      | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%  |
|                          |                           |                          |          |                      | - ภาษี 7%             |
| รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน  |                           |                          |          | 93,765.84            |                       |
| สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ |                           |                          |          | 86,000.00            |                       |
| (ตัวอักษร)               |                           | (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)   |          |                      |                       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(สิบเอกสงบ โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....เสนอ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิรันดร์ พันไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(สิบเอกสงบ โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศักดิ์ชาย ไทกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกฤติยา จิตจุเหลื่อม)

นักจัดการงานทั่วไป รัชก.ท.น.สำนักปลัด

14 ธ.ค 61